

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
Темрюкский район  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение №1

**СОГЛАСОВАНО:**  
Директор  
ООО «Инженерные изыскания»



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
ОАО «Промгражданстрой»



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение инженерно-геологических изысканий  
по объекту:  
«Трубопровод транспортировки сырья».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Характеристика основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование объекта:	«Трубопровод транспортировки сырья»
2	Месторасположение объекта	в 1500 м западнее пос. Волна, Темрюкского района, Краснодарского края
3	Заказчик-инвестор	ООО «Пищевые Ингредиенты»
4	Наименование Исполнителя (изыскательской организации)	ООО «Инженерные изыскания»
5	Генеральный проектировщик	ОАО «Промгражданстрой» 309852, Россия, Белгородская обл., Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 7.
6	Требования к Исполнителю	Наличие актуальной выписки из реестра членов саморегулируемой организации и не менее 2-х специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ
7	Стадийность проектирования	Разработка проекта планировки и проекта межевания
8	Идентификация зданий и сооружений:	Территория изыскания предназначена для проектирования и строительства в дальнейшем, подземного трубопровода транспортировки сырья диаметром 225 мм.
9	Вид и цель работ по выполнению инженерных изысканий:	Инженерные изыскания выполнить согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. и введен в действие Приказом

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

		Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр) Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 25.04.2017 № 742/пр "О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов"
10	Основные характеристики объекта: (границы изысканий и площадь съемки, габаритные размеры, протяженность и ширина трассы и т.п.)	Ориентировочная площадь для строительства трубопровода при общей ориентировочной длине 7800 м и ширине полосы отвода -3м, составляет 23400 кв.м
11	Срок исполнения работ и выдачи Отчетов по инженерным изысканиям	Сроки выдачи отчетов по инженерно-геологическим изысканиям – 30 календарных дней с момента подписания договора и списания аванса с расчетного счета Заказчика.
12	Выдача документации Заказчику	12.1. Предоставляемая в электронной форме документация должны соответствовать приказу Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.06.2015 №418/пр., и должна быть полностью готова к загрузке в электронный документооборот государственной экспертизы. 12.2. Электронная версия, откорректированного по замечаниям согласующих органов и государственной экспертизы, комплекта проектной документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик



Исполнитель



Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

Е.П. Пронько